

LAPORAN TEKNIKAL

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

SEPTEMBER 2025

**DR. NUR AULIA BT ROSNI
DR. NIK HAZWANI BINTI HASHIM@NIK HASHIM
DR. NOOR HASHIMAH BINTI HASHIM LIM
AZRIN MD KASIM (KETUA PROJEK)
CHANG LEE WEI (KETUA PROJEK BERSAMA)**

**PROJEK DITAJA OLEH PJ SEED 6.0:
ENHANCING MOBILITY ACCESSIBILITY AND INCLUSIVITY
FOR COMMUNITY WITH SPECIAL NEEDS
(MBPJ04-2024)**

TECHNICAL REPORT

ACCESS AUDIT REPORT AND RECOMMENDATION FOR IMPROVEMENT FOR THE UPGRADING PROJECT AT SECTION 14, PETALING JAYA FOR PETALING JAYA CITY COUNCIL

SEPTEMBER 2025

**DR. NUR AULIA BT ROSNI
DR. NIK HAZWANI BINTI HASHIM@NIK HASHIM
DR. NOOR HASHIMAH BINTI HASHIM LIM
AZRIN MD KASIM (PRINCIPAL INVESTIGATOR)
CHANG LEE WEI (CO-PRINCIPAL INVESTIGATOR)**

**PROJECT FUNDED BY PJ SEED 6.0:
ENHANCING MOBILITY ACCESSIBILITY AND INCLUSIVITY
FOR COMMUNITY WITH SPECIAL NEEDS
(MBPJ04-2024)**

**© Universiti Malaya Centre for Civilisational Dialogue (UMCCD),
2025**

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior written permission of the publisher.

Prepared by:

Nur Aulia Binti Rosni

Nik Hazwan binti Hashim@Nik Hashim

Noor Hashimah binti Hashim Lim

Azrin binti MD Kasim

Chang Lee Wei

Published by:

Universiti Malaya Centre for Civilisational Dialogue (UMCCD)

Universiti Malaya

50603 Kuala Lumpur.

<https://dialogue.um.edu.my>



Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Perpustakaan Negara Malaysia

Rekod katalog untuk buku ini boleh didapati
dari Perpustakaan Negara Malaysia

eISBN 978-983-3070-65-7

Isi Kandungan

BIL.	PERINCIAN LAPORAN	MS.
1.	Prakata Ahli-ahli Projek	i iii
2.	Pelan Tapak Seksyen 14, Petaling Jaya	1
3.	Ringkasan Laporan Audit	2
4.	Cadangan Penambahbaikan Mengikut Zon: Zon A Pelan Tapak Zon A • Zon A1 • Zon A2 • Zon A3 • Zon A4	3 4-5 6-9 10-12 13-18
5.	Cadangan Penambahbaikan Mengikut Zon: Zon B • Pelan Tapak Zon B • Penambahbaikan Persimpangan di Jalan 14/19 dan Jalan 14/20 • Penambahbaikan Persimpangan di Jalan 14/20 dan Jalan 14/21 • Penambahbaikan Persimpangan di Jalan 14/17 dan Jalan 14/20 • Zon B1 • Zon B2 • Zon B3 • Zon B4	19 20 21 22 23-25 26-35 36-49 50-58

Prakata

Dalam persekitaran bandar yang semakin kompleks dan kepelbagaian keperluan masyarakat, usaha ke arah kebolehcapaian yang menyeluruh dan inklusif menjadi semakin kritikal. Projek ini, yang dibiayai oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya melalui geran PJ SEED 6.0 (MBPJ04-2024), merupakan satu langkah signifikan dalam memperkukuh kesejahteraan sosial melalui intervensi praktikal yang berfokus kepada komuniti berkeperluan khas.

Fasiliti inklusif memainkan peranan penting dalam membolehkan golongan orang kelainan upaya (OKU) menyertai aktiviti komuniti, membeli-belah, bekerja, dan bersosial tanpa halangan fizikal atau stigma sosial. Penyediaan kemudahan yang mesra OKU bukan sahaja meningkatkan kualiti hidup mereka, malah menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang lebih prihatin, saling menghormati, dan bersatu dalam kepelbagaian.

Laporan ini bukan sekadar dokumentasi aktiviti audit, tetapi merupakan manifestasi komitmen kolektif untuk merapatkan jurang kebolehcapaian melalui pendekatan yang berteraskan nilai kemanusiaan sejagat. Melalui perancangan dan pelaksanaan program secara strategik di kawasan Seksyen 14, Petaling Jaya, pasukan dari Universiti Malaya telah memulakan satu perjalanan transformatif yang menekankan kepentingan keadilan sosial dan penghormatan bersama.

Seksyen 14 merupakan kawasan bercampur komersial dan kediaman yang matang, terkenal dengan kepelbagaian fungsi dan kemudahan awam. Ia menempatkan pusat beli-belah ikonik seperti Jaya Shopping Centre dan Digital Mall, serta institusi pendidikan, hospital, dan masjid yang menjadi nadi kehidupan komuniti setempat. Kawasan ini juga mudah diakses melalui pengangkutan awam seperti LRT dan jalan utama seperti Lebuhraya Persekutuan dan Jalan Semangat, menjadikannya lokasi yang strategik untuk kajian kebolehcapaian mobiliti bandar.

Sebagai kawasan yang matang dan berkembang pesat, Seksyen 14 mempunyai potensi besar untuk menjadi model bandar inklusif sekiranya fasiliti mesra OKU diperkukuh secara sistematik. Audit kebolehcapaian yang dijalankan dalam projek ini adalah langkah penting untuk mengenal pasti jurang sedia ada dan merancang penambahbaikan yang bersesuaian bagi kegunaan Majlis Bandaraya Petaling Jaya.

Sepanjang pelaksanaan projek ini, kami mendapati bahawa kesejahteraan sosial tidak dapat dicapai hanya melalui wacana teori, tetapi melalui pengalaman langsung yang membolehkan individu berkeperluan khas berinteraksi, difahami, dan dihargai dalam konteks kehidupan bandar. Pendekatan kami berakar pada prinsip belas kasihan, rasa hormat, integriti, dan maruah manusia—nilai-nilai yang bukan sekadar idealisme, tetapi dapat dipupuk dan diamalkan dalam kehidupan seharian.

Kami berharap agar laporan ini dapat membantu MBPJ khususnya dalam meneruskan usaha ke arah persekitaran bandar yang lebih inklusif dan bermakna bagi semua lapisan komuniti, terutamanya komuniti berkeperluan khas.

Azrin Md Kasim

Ketua Projek

ENHANCING MOBILITY ACCESSIBILITY AND INCLUSIVITY

FOR COMMUNITY WITH SPECIAL NEEDS

(MBPJ04-2024)

Ahli-ahli projek bagi Laporan Audit Akses dan Cadangan bagi Projek Menaiktaraf Di Sekitar Seksyen 14, Petaling Jaya Untuk Tetuan Majlis Bandaraya Petaling Jaya:

Project members for Access Audit Report and Recommendation for Improvement for the upgrading project at Section 14, Petaling Jaya for Petaling Jaya City Council:



Dr. Nur Aulia Binti Rosni
nurauliarosni@um.edu.my

Dr. Nik Hazwani Binti Hashim@Nik Hashim
nikhazwani@um.edu.my




Dr. Noor Hashimah Binti Hashim Lim
shimalim@um.edu.my

Azrin Md Kasim (Principal Investigator)
azrinmdkasim@um.edu.my



Chang Lee Wei (Co-Principal Investigator)
cclw86@um.edu.my



PELAN 1

PELAN TAPAK SEKSYEN 14, PETALING JAYA MENGIKUT ZON


Skala 1:2 750

PETUNJUK




Sempadan Zon

PELAN KUNCI



Skala 1:3 000 000

PELAN LOKASI



Skala 1:300 000


LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR PUSAT BANDAR MENTARI BUSINESS CENTRE, PJS 8, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


RINGKASAN LAPORAN AUDIT

Laporan ini disediakan bagi tujuan audit akses dan mencadangkan penambahbaikan infrastruktur fizikal di sekitar Seksyen 14, Petaling Jaya. Kajian ini dibuat bagi pihak Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) untuk memastikan persekitaran yang lebih mesra pengguna, khususnya bagi golongan Orang Kurang Upaya (OKU) dan pejalan kaki. Penilaian dilakukan dalam dua (2) zon utama: Zon A dan Zon B.

Kemudahan OKU		Zon A	Zon B	Jumlah Keseluruhan
Zebra crossing	Zebra crossing (Z)	2	5	7
	Elevated Zebra Crossing (Z)	2	2	4
Halangan	Halangan sementara (H)	5	11	16
TLK OKU	TLK OKU Baharu (P)	2	5	7
	TLK sediaada yang dilupuskan bagi penyediaan TLK OKU	8	6	14
Step ramp/dropped kerb (R)		11	32	43
Handrail (HR)		7	19	26
Penambahbaikan Laluan Pejalan Kaki Sedia Ada (KP)		0	4	4
Curb Ramp		0	5	5
Lif (LL)		0	1	1
Jumlah Cadangan Menaiktaraf		37	90	127

Hasil audit menunjukkan keperluan menaiktaraf kemudahan pejalan kaki dan akses OKU di kedua-dua zon. Zon B mencatat jumlah keperluan tertinggi dengan 90 cadangan, termasuk pembinaan 32 *step ramp/dropped kerb* dan 5 TLK OKU. Manakala Zon A pula mencadangkan 37 elemen penambahbaikan yang menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 127 cadangan menaiktaraf di kawasan Seksyen 14, Petaling Jaya ini.





LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON A1

Z1


Nama Premis : Masjid Tun Abdul Aziz

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1442



- Penyediaan *elevated zebra crossing* di Jalan 14/20 yang menghubungkan Masjid Tun Abdul Aziz di Zon A1 dan kawasan komersial Zon A2.
- Pemansuhan satu (1) unit TLK sedia ada.
- Pengubahsuaian elemen landskap mengikut reka bentuk *streetscape* baharu.



LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON A2


R1

HR1

Nama Premis : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1446




- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 630mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 1446, Jalan 14/22.

Z1

Nama Premis : RESTORAN D'ANISSA

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1450



- Penyediaan *zebra crossing* di Jalan 14/22 yang menghubungkan Zon A2 dan Zon A4.
- Pemansuhan tiga (3) unit TLK sedia ada.
- Pengubahsuaian elemen landskap mengikut reka bentuk *streetscape* baharu.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON A2

H1

Nama Premis : RESTORAN D'ANISSA

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1450



- Pengalihan halangan di kaki lima premis.
- Penyediaan 'guiding tactiles' di sepanjang kaki lima premis.

R2

HR2

Nama Premis : RESTORAN D'ANISSA

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1450



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 700mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 1450, Jalan 14/22.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON A2

H2

Nama Premis : KC ADVANCE TRADING AND SERVICES

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1456



- Pengalihan halangan di kaki lima premis.
- Penyediaan 'guiding tactiles' di sepanjang kaki lima premis.

R3


Nama Premis : KC ADVANCE TRADING AND SERVICES

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1456



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 200mm, kelebaran 1400mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 1456, Jalan 14/22.



LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON A3

R1

HR1

Nama Premis : EPIC FIT MEALS CO (EFMC) SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1457




- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 890mm, kelebaran 1400mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 1457, Jalan 14/22.

H1

Nama Premis : KISHO AUTO SOLUTIONS

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1460



- Pengalihan halangan di kaki lima premis.
- Penyediaan 'guiding tactiles' di sepanjang kaki lima premis.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON A3

R2

Z1

Nama Premis : X TREME AUTOMOBILE SDN BHD

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1464



- Penyediaan *curb ramp* dengan gradian 1:12 (drop 200mm, kelebaran 1200mm) berhadapan X TREME AUTOMOBILE SDN BHD (Lot 1464), Jalan 14/22.
- Penyediaan *zebra crossing* yang menghubungkan Zon A3 dan Zon A4.
- Pemansuhan satu (1) unit TLK sedia ada.

H2

Nama Premis : X TREME AUTOMOBILE SDN BHD

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1464



- Pengalihan halangan di kaki lima premis.
- Penyediaan 'guiding tactiles' di sepanjang kaki lima premis.



LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON A4


R1

Z1

Nama Premis : BANK RAKYAT

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1465




- Penyediaan *curb ramp* dengan gradian 1:12 (drop 100mm, kelebaran 1200mm) bersebelahan hentian bas berhadapan Lot 1465, Jalan 14/22.
- Penyediaan *elevated zebra crossing* antara hentian bas dan Bank Rakyat (pemansuhan dua (2) unit TLK sedia ada).

P1

Nama Premis : BANK RAKYAT

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1465



- Pengubahsuaian satu (1) unit TLK sedia ada kepada TLK OKU beserta ramp (*elevated TLK OKU*) lengkap dengan papan tanda OKU di Jalan 14/22.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON A4

R2

Nama Premis : BANK RAKYAT

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1465



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 880mm, kelebaran 120mm) lengkap dengan *handrail* dan 'guiding tactiles' berhadapan Lot 1465, Jalan 14/22.

HR1

Nama Premis : BANK RAKYAT

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1465



- Pemasangan *handrail* pada kaki lima bersebelahan Bank Rakyat (Lot 1465).

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON A4


R3

HR2

Nama Premis : KLINIK MEDIPRIME

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1469



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 540mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' dan *handrail*. berhadapan Lot 1469, Jalan 14/22.


R4

HR3

Nama Premis : GUDANG SERBANEKA PANDAMART

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1470



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 460mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' dan *handrail* bersebelahan Lot 1470, Jalan 14/22.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON A4

H1

Nama Premis : NICHE VEGAN KITCHEN
Nama Jalan : Jalan 14/22
No Lot : 1474



- Pengalihan halangan di kaki lima premis.

R5

Nama Premis : NICHE VEGAN KITCHEN
Nama Jalan : Jalan 14/22
No Lot : 1474



- Penambahbaikan *ramp* sedia ada dengan gradian 1:12 (drop 330mm, kelebaran 1400mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 1474, Jalan 14/22.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON A4

R6

HR4

Nama Premis : KLINIK MEDIPRIME

Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1469




- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 980mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' dan *handrail* berhadapan Lot 1469, Jalan 14/22.

P2


Nama Premis : KLINIK MEDIPRIME


Nama Jalan : Jalan 14/22

No Lot : 1469




- Penyediaan satu (1) unit TLK OKU beserta ramp (elevated TLK OKU) dengan papan tanda OKU di Jalan 14/22.
- Pemansuhan dua (2) unit TLK sedia ada.










PELAN X.X
CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
PERSIMPANGAN DI JALAN
14/17 DAN JALAN 14/20
 Skala 1:750

PETUNJUK

Cadangan Penambahbaikan :


-  Pembinaan Curb Ramp
-  Penyediaan Elevated Zebra Crossing
-  Pelebaran laluan pejalan kaki sedia ada
-  Cadangan Zebra Crossing

PELAN KUNCI




Skala 1:3 000 000

PELAN LOKASI



Skala 1:300 000



LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA



CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B1

Z1

Nama Premis : JAYA SHOPPING CENTRE

Nama Jalan : Jalan 14/17

No Lot : 134





- Penyediaan *elevated zebra crossing* menghubungkan Zon A1 ke Zon B2.

Z2

Nama Premis : JAYA SHOPPING CENTRE

Nama Jalan : Jalan 14/17

No Lot : 134



- Penambahbaikan *zebra crossing* sedia ada, tiada lot TLK perlu dimansuhkan.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA



CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B1

R1

Nama Premis : JAYA SHOPPING CENTRE


Nama Jalan : Jalan 14/17

No Lot : 134



- Penyediaan *curb ramp* dengan gradian 1:12 (drop 210mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 134, Jalan 14/17.





LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B2

R1

Nama Premis : RHB BANK SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/17

No Lot : 98



- Penyediaan *curb ramp* dengan gradian 1:12 (drop 100mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* bersebelahan Lot 98, Jalan 14/17.


KP1

H1

Nama Premis : RHB BANK SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/17

No Lot : 97 & 98



- Pengemasan dan pelebaran laluan pejalan kaki sedia ada bermula dari *curb ramp* sepanjang Lot 98 hingga ke Lot 97, Jalan 14/17.
- Pengalihan halangan di hadapan Lot 97.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B2

R2

Nama Premis : RHB BANK SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 98



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 380mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 98, Jalan 14/20.


R3

HR1

Nama Premis : FOCUS POINT SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 97



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 380mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 97, Jalan 14/20.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B2

R4

Nama Premis : AL-IKHSAN SPORTS

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 94





- Penyediaan *step ramp* dengan gradian 1:12 (drop 80mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta handrail berhadapan Lot 96, Jalan 14/22.

Z1

Nama Premis : FARMASI BIG PHARMACY

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 94



- Penyediaan *elevated zebra crossing* menghubungkan Zon B2 dan Zon B4.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B2

R5

Nama Premis : PASAR MINI 99 SPEEDMART

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 90



- Penyediaan *step ramp* dengan gradian 1:12 (drop 35mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 90, Jalan 14/22.

P1

Nama Premis : ELEVEN POOL CLUB

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 89



- Penyediaan *elevated TLK OKU* di Jalan 14/20 lengkap dengan papan tanda OKU.
- Pemansuhan dua (2) unit TLK sedia ada.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B2



R6

HR2

Nama Premis : ELEVEN POOL CLUB

Nama Jalan : Jalan 14/19

No Lot : 89

- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 650mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 89 Jalan 14/19.

R7

H2

Nama Premis : ELEVEN POOL CLUB

Nama Jalan : Jalan 14/19

No Lot : 89




- Penyediaan *step ramp* dengan gradian 1:12 (drop 100mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* bersebelahan Lot 89, Jalan 14/19.
- Pengalihan halangan di kaki lima premis.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B2


R8

HR3

Nama Premis : MAYBANK SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/19

No Lot : 79



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 750mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* bersebelahan Lot 79, Jalan 14/19.



LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B2

P2

Nama Premis : MAYBANK SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/19

No Lot : 79




- Penyediaan *elevated* TLK OKU di Jalan 14/19 lengkap dengan papan tanda TLK OKU.
- Pemansuhan TLK motorsikal sedia ada.

R9

Nama Premis : RESTORAN MAKAN CHANNEL

Nama Jalan : Jalan 14/14

No Lot : 80



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 380mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 80, Jalan 14/14.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B2

R10

Nama Premis : MM7 SMART LIVING BUTLER

Nama Jalan : Jalan 14/14

No Lot : 87



- Penyediaan *step ramp* dengan gradian 1:12 (drop 110mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 87, Jalan 14/14.


R11

HR4

Nama Premis : MCDONALD'S SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/17

No Lot : 88



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 400mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* bersebelahan Lot 88, Jalan 14/17.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B2



R12

HR5


Nama Premis : RHB BANK SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/17

No Lot : 98



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 800mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* bersebelahan Lot 98, Jalan 14/17.



LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3

Z1

Nama Premis : PUSAT UBAT-UBATAN DAN KEDAI SERBANEKA VIE ONN

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 78




- Penyediaan zebra crossing yang menghubungkan Zon B2 dan Zon B3.

H1

Nama Premis : PUSAT UBAT-UBATAN DAN KEDAI SERBANEKA VIE ONN

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 78



- Pengalihan halangan di laluan pejalan kaki.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3

KP1

Nama Premis : PUSAT UBAT-UBATAN DAN KEDAI SERBANEKA VIE ONN

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 78



- Penambahbaikan laluan pejalan kaki di tepi Lot 78, berhadapan Jalan 14/19.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3

R1

HR1

Nama Premis : PUSAT UBAT-UBATAN DAN KEDAI SERBANEKA VIE ONN

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 78



- Penambahbaikan *ramp* sedia ada dengan gradian 1:12 (drop 300mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 78, Jalan 14/20.


R2

HR2

Nama Premis : RESTORAN DOMINO'S

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 74



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 350mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 74, Jalan 14/20.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3

R3

Nama Premis : DOUBLE STAR STATIONERY

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 73



- Penyediaan *step ramp* di kaki lima kedai dengan gradian 1:12 (drop 150mm, kelebaran 1200mm) berhadapan Lot 73, Jalan 14/20

P1

Nama Premis : RESTORAN ANJAPPAR

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 69



- Penyediaan TLK OKU beserta ramp (elevated TLK OKU) di Jalan 14/20 (pemansuhan 2 unit TLK sedia ada).
- Pemasangan Papan tanda TLK OKU.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3

Z2

Nama Premis : RESTORAN ANJAPPAR

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 69



- Penyediaan *zebra crossing* berhadapan dengan Restoran Anjappar (No. Lot 69) yang menghubungkan Zon B3 dan Zon B4.




H2

Nama Premis : RESTORAN ANJAPPAR

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 69



- Pengalihan halangan di laluan pejalan kaki.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3



R4

HR3

Nama Premis : RESTORAN ANJAPPAR

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 69



- Pembinaan *ramp* dua hala dengan gradian 1:12 (drop 910mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 69, Jalan 14/20.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3

H3

Nama Premis : RESTORAN ANJAPPAR

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 69




- Pengalihan halangan di kaki lima premis.

H4

Nama Premis : UR MY PET HOUSE

Nama Jalan : Jalan 14/21

No Lot : 59



- Pengalihan halangan di kaki lima premis.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3


R5

HR4

Nama Premis : UR MY PET HOUSE

Nama Jalan : Jalan 14/21

No Lot : 59




- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 1170mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 59, Jalan 14/21.

H5

Nama Premis : RESTORAN JAMAL MOHAMED

Nama Jalan : Jalan 14/14

No Lot : 60



- Pengalihan halangan di kaki lima premis

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3

R6

HR5

Nama Premis : UR MY PET HOUSE

Nama Jalan : Jalan 14/14

No Lot : 59



- Penambahbaikan *ramp* sedia ada dengan gradian 1:12 (drop 520mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 59, Jalan 14/14.

H6

Nama Premis : PJ WONG MOTOR SDN BHD

Nama Jalan : Jalan 14/14

No Lot : 63



- Pengalihan halangan di kaki lima premis

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3

R7

Nama Premis : RESTORAN JAMAL MOHAMED

Nama Jalan : Jalan 14/14

No Lot : 61



- Penyediaan *step ramp* di kaki lima kedai dengan gradian 1:12 (drop 90mm, kelebaran 1200mm) berhadapan Lot 61, Jalan 14/14.

R8

Nama Premis : HONG LEONG BANK

Nama Jalan : Jalan 14/14

No Lot : 65



- Penyediaan *step ramp* di kaki lima kedai dengan gradian 1:12 (drop 350mm, kelebaran 1200mm) berhadapan Lot 64, Jalan 14/14.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3

P2

Nama Premis : HONG LEONG BANK

Nama Jalan : Jalan 14/14

No Lot : 65 & 66




- Pengubahsuaian satu (1) unit TLK sedia ada kepada TLK OKU beserta ramp (elevated TLK OKU) lengkap dengan papan tanda OKU di Jalan 14/14.

Z3


Nama Premis : HONG LEONG BANK

Nama Jalan : Jalan 14/14

No Lot : 65 & 66



- Penyediaan zebra crossing antara hentian bas dan Hong Leong Bank (pemansuhan satu (1) unit TLK sedia ada).



LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3

R9

Nama Premis : RESTORAN ASSHIFA MAJU

Nama Jalan : Jalan 14/14

No Lot : 67



- Penyediaan *step ramp* di kaki lima kedai dengan gradian 1:12 (drop 110mm, kelebaran 1200mm) berhadapan Lot 67, Jalan 14/14.

H7

Nama Premis : RESTORAN ASSHIFA MAJU

Nama Jalan : Jalan 14/14

No Lot : 67



- Pengalihan halangan di kaki lima premis.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B3

R10

HR6


Nama Premis : POS MALAYSIA

Nama Jalan : Jalan 14/14

No Lot : 68



- Penambahbaikan *ramp* sedia ada dengan gradian 1:12 (drop 400mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 68, Jalan 14/14.



LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B4

R1

Nama Premis : DIGITAL MALL

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1499





- Penyediaan *curb ramp* berhadapan Lot 1499, Jalan 14/20.

P1

Nama Premis : DIGITAL MALL

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1499



- Penyediaan TLK OKU beserta ramp (elevated TLK OKU) di Jalan 14/20 (pemansuhan satu (1) unit TLK sedia ada).
- Pemasangan papan tanda TLK OKU.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B4

H1

Nama Premis : DIGITAL MALL

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1499



- Pengalihan halangan di laluan pejalan kaki.
- Penutupan penuh permukaan jalan.

R2

Nama Premis : KEDAI PRODUK KESIHATAN DAN KECANTIKAN GUARDIAN

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1494



- Penyediaan *step ramp* dengan gradian 1:12 (drop 160mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 1500, Jalan 14/20.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B4

R3

Nama Premis : RESTORAN JIA XIANG

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1493



- Penyediaan *step ramp* dengan gradian 1:12 (drop 230mm, kelebaran 1200mm) berhadapan Lot 1500, Jalan 14/20.

R4

HR1

Nama Premis : KEDAI SERBANEKA 7-ELEVEN

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1489



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 400mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 1489, Jalan 14/20.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B4


R5

HR2

Nama Premis : HARI SOUTH INDIAN RESTAURANT

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1485



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 350mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta handrail berhadapan Lot 1485, Jalan 14/20.


R6

HR3

Nama Premis : RESTORAN MIXUE

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1482



- Penambahbaikan *ramp* sedia ada dengan gradian 1:12 (drop 720mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 1482, Jalan 14/20.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B4


R7

HR4

Nama Premis : KOMPLEKS PASAR DAN MEDAN SELERA SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1500



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 990mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 1500, Jalan 14/20.

HR5

Nama Premis : KOMPLEKS PASAR DAN MEDAN SELERA SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1500



- Penyediaan 'guiding tactiles' serta *handrail* dalam Lot 1500, Jalan 14/20.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B4


R8

HR6

Nama Premis : KOMPLEKS PASAR DAN MEDAN SELERA SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1500




- Penambahbaikan *ramp* sedia ada dengan gradian 1:12 (drop 260mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 1500, Jalan 14/20.

HR7

Nama Premis : KOMPLEKS PASAR DAN MEDAN SELERA SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1500



- Penyediaan 'guiding tactiles' serta *handrail* dalam Lot 1500, Jalan 14/20.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B4

R9

HR8

Nama Premis : KOMPLEKS PASAR DAN MEDAN SELERA SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1500



- Pembinaan *ramp* dengan gradian 1:12 (drop 600mm, kelebaran 1200mm) lengkap dengan 'guiding tactiles' sebelum dan selepas *ramp* serta *handrail* berhadapan Lot 1500, Jalan 14/20.

LL1

Nama Premis : KOMPLEKS PASAR DAN MEDAN SELERA SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1500



- Pelebaran pintu lif dengan ukuran 1200mm dalam Lot 1500.

LAPORAN AUDIT AKSES DAN CADANGAN BAGI PROJEK MENAIKTARAF DI SEKITAR SEKSYEN 14, PETALING JAYA UNTUK TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DI ZON B4

KP1

H2

Nama Premis : KOMPLEKS PASAR DAN MEDAN SELERA SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1500



- Pengemasan permukaan jalan beserta pemasangan *guiding tactile* di laluan pejalan kaki di belakang Lot 1500, berhadapan Jalan 14/24.
- Pengalihan halangan di laluan pejalan kaki.

KP2

Nama Premis : KOMPLEKS PASAR DAN MEDAN SELERA SEKSYEN 14

Nama Jalan : Jalan 14/20

No Lot : 1500



- Pengemasan permukaan jalan di belakang Lot 1500, berhadapan Jalan 14/24.

e ISBN 978-983-3070-65-7



Published by:

**Universiti Malaya
Centre for Civilisational Dialogue (UMCCD)**